

**Przedmiot zamówienia : Przebudowę systemu ciepłowniczego Miasta Konina –
Zadania C, D i E – w tym zadania C4, C6, C14, C16b- etap II, D1,D2,D15abcR, D16a,
E3a,E3b,E3c –
nr sprawy PZP 001/2020.**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2017r. z wykorzystaniem postanowień przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 roku poz. 1843).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu pn.: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konin - Działanie 1.5. współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W związku z pytaniami Wykonawców :

Pytanie 1. W projekcie dla zadania C/16b etap II jest zapis, że demontaż odcinków sieci kanałowej przy ul. Górnik oraz na działce 219/20 - według decyzji MPEC Konin. Prosimy o informację, jaka jest decyzja.

Pytanie 2. W projekcie dla zadania E/3b jest zapis, że w obowiązku wykonawcy jest zapewnienie ciągłości dostawy ciepła w czasie wykonywania prac – np. poprzez postawienie olejowej kotłowni kontenerowej przy komorze K-13 lub ułożenie tymczasowej sieci wzdłuż wymienianego ciepłociągu. Prosimy o informację, jakiej mocy kotłownię należy postawić i jaką minimalną średnicę rury tymczasowej należy zastosować w okresie przebudowy (lato).

Pytanie 3. dot. odpowiedź na pytanie 4 (pytania - odpowiedzi 5): Zamawiający informuje, że nie zaakceptuje zastosowania materiałów, dla których wartość λ jest $> 0,0230$ W/mK (przed starzeniem). Natomiast zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Montażowo-Instalacyjnych oraz Budowlanych Sieci Ciepłych punkt 2.2, współczynnik przewodzenia λ_{50} w stanie przed starzeniem musi spełniać warunki jak niżej:

- $\lambda_{50} \leq 0,0265$ W/mK dla rur produkowanych metodą tradycyjną
- $\lambda_{50} \leq 0,0230$ W/mK dla rur produkowanych metodą ciągłą.

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedź Zamawiającego dotyczy tylko rur produkowanych metoda ciągłą i w przypadku oferowania przez Wykonawcę rur preizolowanych produkowanych metodą tradycyjną wartość λ_{50} może być $\leq 0,0265$ W/mK.

Zamawiający udziela odpowiedzi :

Ad.1. Zapis w dokumentacji brzmi:

„demontaż odcinków istn. sieci kanałowej pod budynkami przy ul. Górnik – według decyzji MPEC Konin”.

20/20.02.2018

Dla obiektów przy ul. Aleje 1 Maja 3A, działka nr 222/2 obręb Czarków (obiekt parterowy dobudowany do ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego) oraz plac Górnika 6, działka nr 221 obręb Czarków (parterowe pawilony handlowe):

Istniejącą sieć kanałową (po wycięciu i zadeklowaniu starych rur ciepłowniczych) należy zamulić wewnątrz kanału oraz zamurować kanał w odległości około 50-80 cm od lica budynku. Zamurowanie wykonać bloczkami betonowymi (M2, M4, M6) na zaprawie cementowej, otynkować oraz zaizolować przeciwwilgociowo (uszczelnić). Wszystkie prace wykonać bez naruszania konstrukcji budynku.

Dla obiektu handlowego plac Górnika 4:

Istniejąca sieć przebiega w pomieszczeniach piwnicznych. Sieć wraz z fundamentami i podporami należy w całości zdemontować. Uszkodzone posadzki, ściany i sufity naprawić. Przejścia przez ściany (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) zamurować, odtworzyć tynki i izolacje przeciwwilgociowe. Zamurowanie wykonać bloczkami betonowymi (M2, M4, M6) na zaprawie cementowej. W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć inne wyposażenie techniczne znajdujące się w pomieszczeniach piwnicznych, które należą do właściciela obiektu. Wszystkie prace wykonać bez naruszania konstrukcji budynku.

oraz

„demontaż istniejącej sieci kanałowej 2xDN300 o długości ok. 90 m na działce 219/20 (wł. Marszałek Województwa) – według decyzji MPEC Konin”.

Wykonawca powinien przewidzieć odcinek do demontażu w terminie 14 dni od zawarcia umowy, w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy GDK Oskard i Zamawiającym.


Ad.2. Zamawiający informuje że dla okresu letniego zapotrzebowanie mocy to 3 MW, a minimalna średnica tymczasowych rur dla odcinków do 100,0 mb wynosić powinna Dn100 oraz dla odcinków dłuższych niż 100,0 mb wynosić powinna Dn125

Ad.3. Zamawiający informuje że zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Montażowo-Instalacyjnych oraz Budowlanych Sieci Ciepłych punkt 2.2:

„współczynnik przewodzenia λ_{50} w stanie przed starzeniem musi spełniać warunki jak niżej:

- $\lambda_{50} \leq 0,0265 \text{ W/mK}$ dla rur produkowanych metodą tradycyjną
- $\lambda_{50} \leq 0,0230 \text{ W/mK}$ dla rur produkowanych metodą ciągłą.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.


Stanisław Jarecki