

**Przedmiot zamówienia : Przebudowę systemu ciepłowniczego Miasta Konina –
Zadania C, D i E – w tym zadania C4, C6, C14, C16b- etap II, D1,D2,D15abcR, D16a,
E3a,E3b,E3c –
nr sprawy PZP 001/2020.**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2017r. z wykorzystaniem postanowień przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 roku poz. 1843).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu pn.: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konin - Działanie 1.5. współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W związku z pytaniami Wykonawców :

Pytanie 1. Prosimy o podanie grubości ścianki dla rury DN400 w zadaniu E/3a. W projekcie nie określono.

Pytanie 2. dot. zadania C6: Czy w pkt. Z4b można, podobnie jak w pkt. Z14b, zamiast rur giętych fabrycznie na wymiar zamontować kolano preizolowane ?

Pytanie 3. W związku z odpowiedzią na pytanie 6 (pytania-odpowiedzi 6) Zamawiający zmienił formularz cenowy. Prosimy o informację czy w formularzu oferty Zadanie C/4 nie zostanie rozbite analogicznie jak w formularzu cenowym?

Pytanie 4. Proszę o potwierdzenie, że w zadaniu E/3b mają być zastosowane rury preizolowane bez szwu.

Pytanie 5. Proszę o potwierdzenie, że prawidłowa jest następująca nazwa postępowania: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konin” - przebudowa sieci ciepłowniczej dla zadań C/6, C/14, C/16b-II etap, C/4, D/1, D/2, D/15ab, D/15c, D/15R, D/16a, E/3a, E/3b, E/3c.

Zamawiający udziela odpowiedzi :

Ad.1. Rura napowietrzna Dn400- Dz406,4x7,1 mm.

Ad.2. Zamawiający informuje, że po konsultacji z Projektantem wyraża zgodę na zmianę w pkt. Z4b rur giętych na kolana preizolowane pod następującymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na piśmie podpisany przez Przedstawiciela Producenta zastosowanego systemu preizolowanego, że zastosowanie kolan preizolowanych w tym miejscu jest przez nich dopuszczalne.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na piśmie stosowne obliczenia wytrzymałościowe w zakresie dopuszczalnych przemieszczeń na załomie Z4b wraz z rozstawem poduszek

20/20.02.2018


kompensacyjnych, które to również będzie podpisane przez Przedstawiciela Producenta zastosowanego systemu preizolowanego.

Ad.3. Zamawiający informuje, że tylko w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) należy rozbić zadanie C/4. W formularzu oferty ma być jedna cena dla zadania C/4.

Ad.4. Zamawiający informuje, że dla zadania E/3b mają być zastosowane rury preizolowane bez szwu – zgodnie z zapisami Projektu Wykonawczego.

Ad.5. Tak, zamawiający potwierdza, jest to prawidłowa nazwa postępowania.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.



.....
Stanisław Jarecki